

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ
 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,495,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,369,635.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สุรพงษ์ ชัยรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 วุฒิกร วิกรมโยธิน กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- 7.3 มงคล อินตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:34:57

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยี่หวา อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างโรงคลุม จำนวน 1.000 หลังละ 133,419.41 บาท	133,419.41	
2	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา จำนวน 1 หลังละ 226,209.34 บาท	226,209.34	
3	งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังละ 652,291.27 บาท	652,291.27	
4	หมวดงานติดตั้งถังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังละ 14,262.67 บาท	14,262.67	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	343,453.26	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:37:52

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดล
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตอง ขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าตองกำหนด
	ตำบล ยหฺวา อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ	ปร. 4	และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
					5	5

จำนวนราคากลาง

สรุป	ราคากลาง	1,369,635.95
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหกกร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)	

๗
มงคล อินตะ

หน้า 2 จาก 2

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยหว่า	อำเภอ สันป่าตอง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(สุรพงษ์ ชัยรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิกร วิกรมโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างโรงคลุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ชุดเจาะบ่อบาดาล หมายเลข 6 นี้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด		
แบบเลขที่	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างโรงคลุม	102,026.01	1.3077	133,419.41	
รวมค่าก่อสร้าง				133,419.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,120.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,419.41 บาท ต่อ 1 หน่วย


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:37:36

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างโรงคลุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อ ต.สีป้อ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีป้อกำหนด		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีป้อ / เทศบาลตำบลสีป้อ		
แบบ	ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				133,419.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,120.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,419.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:37:36


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด ตำบล ยี่หว้า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา	172,982.60	1.3077	226,209.34	
รวมค่าก่อสร้าง				226,209.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 226,209.34 บาท ต่อ 1 หน่วย


ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:37:36

กลุ่มงาน/งาน

งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง เขตเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บึงสุราษฎร์ธานี ตำบลสันป่าตอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ

มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าตอบแทน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				226,209.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

226,209.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:37:36

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานเจาะบ่อบาดพรอมติดตั้งอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดล

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ชุดเจาะบ่อบาดล ติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด

แบบเลขที่ : 4

หน่วยงานโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง


แบบ ปร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 4 หน้า


คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดพรอมติดตั้งอุปกรณ์	498,808.04	1.3077	652,291.27	
รวมค่าก่อสร้าง				652,291.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 652,291.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการเจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง เขตเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด		
แบบเลขที่	ยี่สิบเก้า		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	10,906.69	1.3077	14,262.67	
รวมค่าก่อสร้าง				14,262.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,262.67 บาท ต่อ 1 หน่วย



กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ


30 มิถุนายน 2568 15:37:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแผนแม่ข่ายของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนดตำบล		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (สรพช ชัยรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (วุฒิกร วิกรมโยธิน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (มงคล อินตะ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างโรงคลุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยุพาวา อำเภอสีป่อง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน	บ่อบาดาล
รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง	เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำและระบบตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีป่อง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					102,026.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									102,026.01


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

102,026.01

บาท ต่อ 1 หน่วย

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอมกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	10.680	ลบ.ม.	1,934.58	20,661.31	419.00	4,474.92	25,136.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.12 มม.	.380	ตัน	19,065.42	7,244.85	3,600.00	1,368.00	8,612.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	.110	กก.	34.42	3.78	0.00	0.00	3.78	
	- ไม้แบบ	7.000	ลบ.ฟ.	467.29	3,271.03	139.00	973.00	4,244.03	
	- ครุภัณฑ์ยึดไม้แบบ	5.000	ลบ.ฟ.	614.30	3,071.50	0.00	0.00	3,071.50	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	3.000	กก.	70.09	210.27	0.00	0.00	210.27	
	- เสาคเหล็กกล่องขนาด 150X150X2.3 มม.	4.000	บาท/ท่อน	2,139.00	8,556.00	586.80	2,347.20	10,903.20	
	- แผ่นเหล็กเจาะรู ขนาด 20X20X6 มม.	6.000	บาท/แผ่น	129.00	774.00	0.00	0.00	774.00	
	- พุกเหล็ก	24.000	อัน	6.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100X50X2.3 มม.	14.000	บาท/ท่อน	644.00	9,016.00	308.00	4,312.00	13,328.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75X45X15X2.3 มม.	14.000	ท่อน	500.00	7,000.00	210.00	2,940.00	9,940.00	
	- แผ่นแม่พิมพ์ที่ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. สีเทา	131.300	ตร.ม.	159.43	20,933.15	0.00	0.00	20,933.15	

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:30

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50X50X1.2 มม.	15.000	บาท/ทอน	212.00	3,180.00	103.00	1,545.00	4,725.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	25,975.53	84,065.89	5,365.80	17,960.12	102,026.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									102,026.01

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:30

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยี่หวา	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป้อ ติดถนนสาย 6 นีว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดูดความดันและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีป้อต้องกำหนด	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีป้อ / เทศบาลตำบลสีป้อต้อง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน A-B		รวม					18,279.90	
2	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน B-C		รวม					30,826.82	
3	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน C - D และ โซน D - E		รวม					45,590.16	
7									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,982.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานอุปกรณ์เดินท่อระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยี่หวา 'บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง' สันป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลเพื่อเปลี่ยนรูปแบบและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด
ใช้ยี่ห้อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน E-F , F-G		รวม					47,182.37	
5	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน G-H , H-I , I-J , J-K		รวม					9,503.48	
6	งานขยายรกรระบายน้ำ ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร		รวม					21,599.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								172,982.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,982.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโชน A-B								
	- งานขุดดิน กลบดิน	.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	63.90	63.90	
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	3.000	ท่อน	247.66	742.98	0.00	0.00	742.98	
	ศก. 2 นิ้ว								
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	18.000	ท่อน	579.44	10,429.92	0.00	0.00	10,429.92	
	ศก. 3 นิ้ว								
	- ขอดต่อตรง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ของอ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	84.82	84.82	0.00	0.00	84.82	
	- ของอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	28.74	57.48	0.00	0.00	57.48	
	- ขอดต่อตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	19.000	อัน	50.94	967.86	0.00	0.00	967.86	
	- ขอดต่อตรง 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	18.93	75.72	0.00	0.00	75.72	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	116.82	116.82	0.00	0.00	116.82	
	- แคมล๊อคฟอสเฟตตามเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกระยะ	70.000	บาท/เมตร	70.19	4,913.30	10.53	737.10	5,650.40	
	50 ซม.								

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างระบบท่อ PVC บริเวณโชน A-B	-	-	1,287.54	17,478.90	152.53	801.00	18,279.90	
2	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโชน B-C		ท่อน						
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	33.000		579.44	19,121.52	0.00	0.00	19,121.52	
	คก. 3 นิ้ว								
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	84.82	339.28	0.00	0.00	339.28	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	ชิ้น	148.60	148.60	0.00	0.00	148.60	
	- ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	33.000	อัน	50.94	1,681.02	0.00	0.00	1,681.02	
	- ประตุน้ำชนิดบอกลาว PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	495.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	- แคมล๊อกฟอสเตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกกระยะ	108.000	เมตร	70.19	7,580.52	10.53	1,137.24	8,717.76	
	50 ซม.								

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าจ้างระบบท่อ PVC บริเวณโซน B-C	-	-	1,635.81	29,689.58	10.53	1,137.24	30,826.82	
	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน C - D และ โซน D - E								
	- ท่อประปา PVC ชนิดพลาสติกชั้น 13.5 ศก. 3 นิ้ว	47.000	ท่อน	579.44	27,233.68	0.00	0.00	27,233.68	
	- ข้อง 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	84.82	84.82	0.00	0.00	84.82	
	- ขอดตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	46.000	อัน	50.94	2,343.24	0.00	0.00	2,343.24	
	- นำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	- แคมขัดลึงท่อ เหล็กค้ำ A ตามแบบกำหนด	35.000	ชุด	73.68	2,578.80	22.10	773.50	3,352.30	
	- แคมขัดลึงท่อ เหล็กค้ำ B ตามแบบกำหนด	36.000	ชุด	65.87	2,371.32	19.76	711.36	3,082.68	
	- แคมลึงท่อสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกระยะ 50 ซม.	115.000	บาท/เมตร	69.99	8,048.85	10.53	1,210.95	9,259.80	

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่าจ้างระบบท่อ PVC บริเวณโซน C - D และ โซน D - E	-	-	1,041.56	42,894.35	52.39	2,695.81	45,590.16	
	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโซน E-F , F-G								
	- ท่อประปา PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 3 นิ้ว	53.000	ท่อน	579.44	30,710.32	0.00	0.00	30,710.32	
	- ขอต่อดึง 3 นิ้ว ชั้น 13.5	52.000	อัน	50.94	2,648.88	0.00	0.00	2,648.88	
	- น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	116.82	233.64	0.00	0.00	233.64	
	- แคมลือคฟอสเตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ทุกระยะ 50 ซม.	168.500	บาท/เมตร	70.12	11,815.22	10.53	1,774.31	13,589.53	
	รวมค่าจ้างระบบท่อ PVC บริเวณโซน E-F , F-G	-	-	817.32	45,408.06	10.53	1,774.31	47,182.37	

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานวางระบบท่อ PVC บริเวณโชน G-H , H-I , I-J , J-K - ท่อประปา PVC ชนิดลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 3 นิ้ว - ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ชั้น 13.5 - ข้องอ 90 องศา 3 นิ้ว ชั้น 13.5 - น้ำยาประสานท่อ ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม - แคลมรััดท่อเหล็กชุบซิงค์ U HENG ขนาด 3 นิ้ว สีสังกะสี รวมค่างานวางระบบท่อ PVC บริเวณโชน G-H , H-I , I-J , J-K	14.000 13.000 4.000 1.000 14.000 -	ท่อน อัน อัน กระป๋อง ชุด -	579.44 50.94 84.82 116.82 15.00 847.02	8,112.16 662.22 339.28 116.82 210.00 9,440.48	0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50	0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00	8,112.16 662.22 339.28 116.82 273.00 9,503.48	
6	งานขยายรางระบายน้ำ ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร	-	-						

ประธานกรรมการ

มงคล อินตะ
30 มิถุนายน 2568 15:35:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อพื้น คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 44.50 ม.	22.250	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	2,670.00	2,670.00	
	- งานคืนสภาพผิวจราจร	3.330	ลบ.ม.	1,934.58	6,442.15	327.00	1,088.91	7,531.06	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	.150	ลบ.ม.	1,897.20	284.58	327.00	49.05	333.63	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	.840	ลบ.ม.	1,934.58	1,625.04	327.00	274.68	1,899.72	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.150	ลบ.ม.	528.04	79.20	112.00	16.80	96.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.9 มม.	.060	ตัน	19,532.71	1,171.96	3,600.00	216.00	1,387.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	.020	กก.	34.42	0.68	0.00	0.00	0.68	
	- ไม้แบบ	6.000	ลบ.ฟ.	467.29	2,803.74	139.00	834.00	3,637.74	
	- คร่าวไม้ยึดไม้แบบ	3.000	ลบ.ฟ.	614.30	1,842.90	0.00	0.00	1,842.90	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	2.000	กก.	70.09	140.18	0.00	0.00	140.18	
	- เหล็กแบบขนาด 50 X 6 มม.	10.000	บาท/ท่อน	206.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

หน้า 7

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานขยายระบายน้ำ ขนาด 0.50 X 0.50 เมตร	-	-	27,219.21	16,450.43	4,952.00	5,149.44	21,599.87	

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการฯ
กรรมาฯ
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเจาะบ่อบาดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมำป๋าดอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาด	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีมำป๋าดอง ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีมำป๋าดองกำหนด	
หน่วยงาน	เมตร	ใช้วิธีวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีมำป๋าดอง / เทศบาลตำบลสีมำป๋าดอง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาด		รวม					498,808.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									498,808.04

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 498,808.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- งานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร	150.000	บาท/เมตร	2,868.02	430,203.00	0.00	0.00	430,203.00	
	- คอนกรีตฐานปากบ่อ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	.100	ลบ.ม.	1,934.58	193.45	327.00	32.70	226.15	
	- ท่อเหล็กประปาขนาด 2 นิ้ว BSM สีน้ำเงินพร้อมขอต่อ	26.000	ท่อน	668.22	17,373.72	0.00	0.00	17,373.72	
	- ลวดสลึง สแตนเลสขนาด 9 มม.	120.000	เมตร	233.65	28,038.00	0.00	0.00	28,038.00	
	- กิ๊บจับสลึง สแตนเลส	2.000	ตัว	79.44	158.88	0.00	0.00	158.88	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3X4	100.000	เมตร	79.44	7,944.00	0.00	0.00	7,944.00	
	- ข้องเหล็ก 2 นิ้ว 90 องศา	2.000	อัน	130.84	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- เชื้อควาล์วนอน ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	906.54	906.54	0.00	0.00	906.54	
	- เทปพันสายไฟฟ้า	1.000	ม้วน	37.38	37.38	0.00	0.00	37.38	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	6.000	อัน	71.00	426.00	0.00	0.00	426.00	

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยูเนียนเหล็ก (ไม่มียางปะเก็น) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	209.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	- ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 คก. 2 นิ้ว	6.000	บาท/ท่อน	247.66	1,485.96	0.00	0.00	1,485.96	
	- ข้อง 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	28.74	114.96	0.00	0.00	114.96	
	- ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	18.93	75.72	0.00	0.00	75.72	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	อัน	36.45	218.70	0.00	0.00	218.70	
	- หน้างานเหล็กเกลียวใน ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	339.00	678.00	0.00	0.00	678.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด 6 นิ้ว	1.000	อัน	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- น็อตยึดหน้างาน 6 นิ้ว ขนาด 5/8 นิ้ว	8.000	ชุด	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น็อตยึดหน้างาน 2 นิ้ว ขนาด 3/8 นิ้ว	8.000	ชุด	28.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- ฝาปิดปากบ่อ ชนิดเหล็ก	1.000	อัน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	กิ่งกลางสามท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว								

.....ประธานกรรมการ.....

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:31

.....กรรมการ.....

.....กรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	7,009.35	7,009.35	7,009.35	
	รวมค่าจ้างเจาะบอบาดาล	-	-	10,634.89	491,765.99	7,336.35	7,042.05	498,808.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								498,808.04	


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมดงานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดล
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยหาว บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านโป่งกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งพร้อมระบบท่อภายใน		รวม					10,906.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									10,906.69

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,906.69 บาท ต่อ 1 หน่วย
 มงคล อินตะ 30 มิถุนายน 2568 15:35:32
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งพร้อมระบบท่อภายใน - ชุดแรงการตรึงตะกอน ขนาด 80 มม. X 100 ซม. ทำด้วยเหล็ก - เหล็กกล่องกาวไนเค ขนาด 2X4 นิ้ว - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง - สายไฟฟ้า THW เบอร์ 4 1 ม้วนยาว 50 เมตร - สายไฟฟ้า THW - A เบอร์ 25	1.000 4.000 4.000 1.000 40.000	ชุด ท่อน ท่อน ม้วน เมตร	8,158.69 398.00 113.00 20.00 17.10	8,158.69 1,592.00 452.00 20.00 684.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8,158.69 1,592.00 452.00 20.00 684.00	
รวมค่างานติดตั้งพร้อมระบบท่อภายใน				8,706.79	10,906.69	0.00	0.00	10,906.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,906.69	



ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยหฺวา บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสีป่อทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีป่อทองกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีป่อทอง / เทศบาลตำบลสีป่อทอง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์		รวม					343,453.26	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								343,453.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

343,453.26

บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:35:41

.....ประธานกรรมการฯ

.....กรรมการฯ

.....กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์								
	1.1 ชุดปั๊มน้ำบาดาล 7.5HP 380V	2.000	ชุด	52,803.74		0.00	0.00	105,607.48	
	1.2 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ 5.5HP 380V	2.000	ชุด	7,500.00		0.00	0.00	15,000.00	
	1.3 เครื่องสูบน้ำขนาด 5.5HP 380V หอยโข่งหนาจากเหล็กว	2.000	เครื่อง	14,500.00		0.00	0.00	29,000.00	
	1.4 ถังแรงดันน้ำขนาด 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	12,400.00		0.00	0.00	12,400.00	
	1.5 ชั้นผ่านอากาศ แคนเลส ขนาด 50X50 ซม. สูง 3 ชั้น	1.000	ชุด	5,481.62		0.00	0.00	5,481.62	
	1.6 ถังพักน้ำบาดาลชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร	8.000	ถัง	18,800.00		0.00	0.00	150,400.00	
	1.7 มาตรฐานชนิดใบพัดระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	5,938.00		0.00	0.00	5,938.00	
	1.8 ชุดควบคุมปั๊มน้ำบาดาล 7.5HP 380V	2.000	ชุด	9,813.08		0.00	0.00	19,626.16	
	รวมค่างานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	-	-	127,236.44	343,453.26	0.00	0.00	343,453.26	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

ประธานกรรมการ

มงคล อินตะ
30 มิถุนายน 2568 15:35:41

หน้า 2

กรรมการ

กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด


เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181


ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

โครงการ : ประมวลราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปาดัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปาดัง
 ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปาดังกำหนด
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาจารย์

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039

...ປະຊາທິປະໄຕ

30 มิถุนายน 2568 15:38:11

๘
มงคล อินตะ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและงานเดินระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตองกำหนด เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเจาะบ่อบาดล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

784,723.34 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,495,800.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
784,723.34	1.3077
500,000.00	1.3091

มงคล อินตะ

30 มิถุนายน 2568 15:38:11

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ